

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Rozbudowa Istniejącego Budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - Sieci Elektroenergetyczne				
1	45232200-4	Przyłącze elektroenergetyczne nn	1	9
1.1	45111000-8	Roboty ziemne	1	4
1.2	45232200-4	Roboty montażowe	5	8
1.3	45232200-4	Pomiary elektryczne	9	9
2	45232310-8	Przyłącze teletechniczne do budki telefonicznej	10	21
2.1	45111000-8	Roboty ziemne	10	13
2.2	45232310-8	Roboty montażowe	14	20
2.3	45232310-8	Pomiary elektryczne	21	21

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa Istniejącego Budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - Sieci Elektroenergetyczne					
1		Przyłącze elektroenergetyczne nn			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	ST 07.01	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem o długości do 3 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne 1.0*0.8*0.8*2	m ³ m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
2 d.1.1	ST 07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 35.0	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
3 d.1.1	ST 07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III poz.2	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
4 d.1.1	ST 07.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odł.5 km poz.2*0.6*0.2	m ³ m ³	4.20	
				RAZEM	4.20
1.2		Roboty montażowe			
5 d.1.2	ST 07.01	Złącza kablowe typu ZK2b 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1.2	ST 07.01	Skrzynka wyłącznika głównego prądu w obudowie typu SKRF 260/600/1 z wyposażeniem wg schematu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1.2	ST 07.01	Nasypanie warstwy piasku z obsypką kabla grubości 2x0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m poz.2	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
8 d.1.2	ST 07.01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKY 4x16 mm ² 35.0	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
1.3		Pomiary elektryczne			
9 d.1.3	ST 07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Przyłącze teletechniczne do budki telefonicznej			
2.1		Roboty ziemne			
10 d.2.1	ST 07.02	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem o długości do 3 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne 1.0*0.8*0.8*2	m ³ m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
11 d.2.1	ST 07.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 31.0	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
12 d.2.1	ST 07.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III poz.11	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
13 d.2.1	ST 07.02	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odł.5 km poz.11*0.6*0.2	m ³ m ³	3.72	
				RAZEM	3.72
2.2		Roboty montażowe			
14 d.2.2	ST 07.02	Skrzynka SWnz 10A 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.2.2	ST 07.02	Montaż łączówki 10p 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.2.2	ST 07.02	Zamek Abloy (uzgodnić z przedstawicielem TPSA)	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.2.2	ST 07.02	Nasypanie warstwy piasku z obsypką kabla grubości 2x0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m poz.11	m m	 31.00	
				RAZEM	31.00
18 d.2.2	ST 07.02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 mm2 31.0	m m	 31.00	
				RAZEM	31.00
19 d.2.2	ST 07.02	Rury winidurowe o śr.22 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 15.0	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
20 d.2.2	ST 07.02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 mm2 20.0	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
2.3		Pomiary elektryczne			
21 d.2.3	ST 07.02	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-żyłowy 1	odc. odc.	 1.00	
				RAZEM	1.00