



# WIDOK Z GÓRY



# WIZUALIZACJA



## DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ: 33 cm

DŁUGOŚĆ: 280 cm

WYSOKOŚĆ: 80 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 260x500 cm

MAX. WYSOKOŚĆ UPADKU: 100 cm

KOLORYSTYKA: RAL 5015 [Kolor przewodni], RAL 1021, RAL 6037

## MATERIAŁY:

Konstrukcja: belka poprzeczna wykonana z kantówki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Ustój metalowy wykonany z profilu 70x70 mm malowany proszkowo. Ułożyskowanie nie wymagające konserwacji.

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE grubości 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej Ø1/2" oraz malowanej proszkowo. Amortyzacja za pomocą opon samochodowych lub gumowych odbojników (w zależności od nawierzchni).

## MONTAŻ:

Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

## OPIS URZĄDZENIA:

Huśtawka równoważnia.

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:1-2009.

Grubość nawierzchni amortyzującej(wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 40 mm.

## SKŁAD ZESTAWU:

Kompletne urządzenie.

## Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
4. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.

**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE**  
**WYCENA NIERUCHOMOŚCI**  
**ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S. C.**  
 UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE  
 tel. 32 331 80 43  
 www.abm.gliwice.pl  
 facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

**Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych**

Nazwa obiektu:

**Plac zabaw i siłownia zewnętrzna**

Adres obiektu:

**ul. Ruchu Oporu  
Nowe Bojszowy**

Zleceńodawca:

**Gmina Bojszowy  
ul. Gaikowej 35  
43-220 Bojszowy**

Stadium:

**PROJEKT  
WYKONAWCZY**

Faza:

**PW**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek:

**WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW  
Równoważnia**

Nr tomu:

**II.A**

Skala:

**1:50**

Nr rysunku:

**A-14**

Wersja:

**11/2016**

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

**Bartosz Michalski**

upr. bud. do proj. nr  
33/SŁOKK/2011/II  
w spec. architektonicznej

Współpraca:

**Julia Swoboda**

Sprawdzający:

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

